
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Kubeczki - Dębionka wioski wśród urokliwych łąk i lasów - Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia
ADRES INWESTYCJI : Kubeczki - działka 76
INWESTOR : Gmina Pakosław
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Gmina Pakosław - Kubiczki - Dębionka wioski wśród urokliwych łąk i lasów - Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Świetlica - Pokrycie dachu						
2	Świetlica - Odnowienie elewacji						
3	Wymiana stolarki okiennej						
4	Roboty budowlane						
5	Zagospodarowanie terenu						
6	Plac zabaw						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Gmina Pakosław - Kubeczki - Dębionka wioski wśród urokliwych łąk i lasów - Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia						
1		Świetlica - Pokrycie dachu				
1 d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	223,200		
2 d.1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²	223,200		
3 d.1	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	40,000		
4 d.1	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²	271,760		
5 d.1	KNR AT-09 0101-04	Łacenie - rozstaw łąt 30 cm	m ²	232,500		
6 d.1	NNRNKB 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połąci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²	232,500		
7 d.1	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	15,500		
8 d.1	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m	31,000		
9 d.1	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m	28,800		
10 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	31,000		
11 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m	31,000		
12 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18,000		
13 d.1	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m	18,000		
14 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	2,000		
15 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	2,000		
16 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³	1,000		
Razem dział: Świetlica - Pokrycie dachu						
2		Świetlica - Odnowienie elewacji				
17 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	265,990		
18 d.2	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	132,995		
19 d.2	KNR 4-01 0730-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	132,995		
20 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	265,990		
21 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - {M(klej) x 1,50	m ²	265,990		
22 d.2	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	9,323		
23 d.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	102,150		
24 d.2	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	265,990		
25 d.2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	239,590		
26 d.2	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²	9,323		
27 d.2	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m ²	248,913		

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Pakosław - Kubeczki - Dębionka wioski wśród urokliwych łąk i lasów - Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M - TYNK MOZAIKOWY NA CO-KOLE	m ²	20,950		
29	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	371,000		
Razem dział: Świetlica - Odnowienie elewacji						
3		Wymiana stolarki okiennej				
30	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	13,000		
31	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²	18,508		
32	KNR 2-02 2006-05	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach,bełkach i ościeżach na zaprawie	m ²	7,688		
33	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	7,688		
34	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	7,688		
35	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	2,520		
36	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej powlekanej szer. do 25 cm	m ²	3,350		
37	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m ²	15,900		
38	KNR 2-02 0129-01	Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m PCV	szt	13,000		
Razem dział: Wymiana stolarki okiennej						
4		Roboty budowlane				
39	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	3,600		
40	KNR 4-01 0318-03	Osadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi drewniane wewnętrzne lycinowe z ościeżnicą obejmującą grubość ściany	m ²	3,600		
41	KNR 4-01 0428-01 kalk. własna	Rozebranie podłóg ślepych	m ²	97,095		
42	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m ²	97,095		
43	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	97,095		
44	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	328,395		
45	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	328,395		
46	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	231,300		
47	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	97,095		
48	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem. pref.i bet.wylewanych	m ²	231,300		
49	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem. pref.i bet.wylewanych	m ²	97,095		
50	KNR 2-02 1503-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	123,360		
51	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	205,035		
52	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	205,035		
53	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	97,095		
54	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej	kpl	1,000		
55	kalk. własna	Wymiana instalacji sanitarnej	kpl	1,000		
Razem dział: Roboty budowlane						
5		Zagospodarowanie terenu				

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Pakosław - Kubeczki - Dębionka wioski wśród urokliwych łąk i lasów - Remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
56	KNR 2-31 0101-d.5 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	88,000		
57	KNR 2-31 0101-d.5 02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m ²	88,000		
58	KNR 2-31 0103-d.5 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	88,000		
59	KNR 2-01 0211-d.5 04	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.25 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³	30,360		
60	KNR 2-01 0214-d.5 04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	30,360		
61	KNR 2-31 0114-d.5 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	88,000		
62	KNR 2-31 0114-d.5 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	88,000		
63	KNR 2-31 0511-d.5 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	88,000		
64	KNR 2-31 0401-d.5 02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	27,000		
65	KNR 2-31 0402-d.5 03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	1,080		
66	KNR 2-31 0403-d.5 01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	27,000		
Razem dział: Zagospodarowanie terenu						
6		Plac zabaw				
67	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów placu zabaw np wg firmy FIOR - zestaw ze zjeżdżalnią H=1500 (np typ ZC-15) - 1 szt. - hustawka podwójna -siedzisko proste + pampers (np typ PB-06) - 1 szt - karuzela krzeselkowa (np typ PD-02) - 1 szt. - piaskownica szcześcioboczna z palisady (np typ PS-06) - 1 szt. - kosz na śmieci 1 szt - ławka z oparciem na rurach (np typ UA-06) - 1 szt	kpl.	1,000		
68	KNR 2-02 1804-d.6 11 analogia	Ogrodzenie z paneli zgrzewanych wysokości 1.5 m na słupkach stalowych o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	80,000		
69	KNR 2-31 0401-d.6 02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	80,000		
70	KNR 2-31 0407-d.6 05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - systemowy cokół prefabrykowany betonowy wraz z cokołem	m	80,000		
71	KNR 2-02 1808-d.6 03 analogia	Furtka szerokości 100cm i wysokości 150cm	kpl.	1,000		
72	KNR 2-02 1808-d.6 07	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3,80 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach	kpl.	1,000		
Razem dział: Plac zabaw						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: