

OFERTA

Ścieżka pieszo-rowerowa do świetlicy wiejskiej w Sworowie 010312.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Sworowo - wioska budownictwa drewnianego pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do świetlicy wiejskiej"							
1			D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		45100000-8	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi				
d.1.1	D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.21		
d.1.1	D-01.01.01	Geodezja kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1.00		
2			D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1		45110000-1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
d.2.1	D-02.01.01	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (odwóz gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora)	m ³	116.53		
d.2.1	D-02.01.01	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (odwóz nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora) na odl. do 3 km Krotność = 2	m ³	116.53		
2.2		45110000-1	D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
d.2.2	D-02.03.01	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach, zakupionej w piaskowni, z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³	12.51		
d.2.2	D-02.03.01	Kalk. własna	Zakup piasku	m ³	12.51		
d.2.2	D-02.03.01	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) z odl. do 10 km Krotność = 9	m ³	12.51		
d.2.2	D-02.03.01	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m ³	12.51		
d.2.2	D-02.03.01	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²	433.92		
3			D-04.00.00 PODBUDOWA				
3.1		45233000-9	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
d.3.1	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	307.60		
3.2		45233000-9	D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające				
d.3.2	D-04.02.01	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm o Wz=1,0 CBR>25% Krotność = 2	m ²	307.60		
3.3		45233000-9	D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem				
d.3.3	D-04.05.01	KNNR 6 0109-01 z.o.2.6. 9901-01	Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem, wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=5, 0 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą, roboty na pasach węższych niż 2.5 m	m ²	307.60		
4			D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
4.1		45233000-9	D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla ścieżek pieszo - rowerowych				
d.4.1	D-05.03.23a	KNNR 6 0502-03	Ścieżka z kostki brukowej betonowej szarej bez fazy grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	301.02		
d.4.1	D-05.03.23a	KNNR 6 0502-03	Ścieżka z kostki brukowej betonowej czerwonej bez fazy grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	6.58		
5			D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
5.1		45233000-9	D-08.01.01b Krawężniki betonowe (wg PN-EN 1340)				
d.5.1	D-08.01.01b	KNNR 2-31 0402-04	Ława betonowa B-15 z oporem pod krawężnik	m ³	7.33		
d.5.1	D-08.01.01b	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wysokie o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m	118.40		
d.5.1	D-08.01.01b	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m	91.00		
5.2		45233000-9	D-08.03.01 Obrzeża betonowe				
d.5.2	D-08.03.01	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowa B-15 z oporem	m ³	4.66		
d.5.2	D-08.03.01	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	166.40		
5.3		45233000-9	D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram				
d.5.3	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	219.50		

OFERTA

Ścieżka pieszo-rowerowa do świetlicy wiejskiej w Sworowie 010312.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
21 d.5.3	D-04.05.01	KNNR 6 0109-01	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=2,5MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	219.50		
22 d.5.3	D-04.06.01	KNNR 6 0109-03	Podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm = 6,0 do 9,0 MPa gr. 20 cm pielęgnowana piaskiem i wodą	m ²	219.50		
23 d.5.3	D-08.01.01b	KNR 2-31 0402-04	Ława pod opornik (krawężnik 15x30x100cm na płask) betonowa z oporem B-15	m ³	1.99		
24 d.5.3	D-08.01.01b	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe szare wtopione na płask wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m	39.80		
25 d.5.3	D-05.03.23a D-08.04.01	KNNR 6 0502-03	Wjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej bez fazy grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	219.50		
6		45233000-9	POZOSTAŁE KOSZTY				
26 d.6		TOR kalk. własna	Koszt - (tymczasowej organizacji ruchu) zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi						
2	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
2.1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów						
2.2	D-02.03.01 Wykonanie nasypów						
3	D-04.00.00 PODBUDOWA						
3.1	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża						
3.2	D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające						
3.3	D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem						
4	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE						
4.1	D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla ścieżek pieszo - rowerowych						
5	D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
5.1	D-08.01.01b Krawężniki betonowe (wg PN-EN 1340)						
5.2	D-08.03.01 Obrzeża betonowe						
5.3	D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram						
6	POZOSTAŁE KOSZTY						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: