
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Sworowo wioska budownictwa drewnianego - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia
ADRES INWESTYCJI : Sworowo - działka 112
INWESTOR : Gmina Pakosław
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Gmina Pakość - Sworowo wioska budownictwa drewnianego - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Świetlica						
1.1	Świetlica - Pokrycie dachu						
1.2	Świetlica - Odnowienie elewacji						
1.3	Wymiana stolarki okiennej						
1.4	Roboty budowlane						
1.5	Plac zabaw						
1.6	Zagospodarowanie terenu						
2	Remiza						
2.1	Remiza - Pokrycie dachu						
2.2	Remiza - Odnowienie elewacji						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Gmina Pakosław - Sworowo wioska budownictwa drewnianego - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia						
1		Świetlica				
1.1		Świetlica - Pokrycie dachu				
1 d.1.1	KNR 4-01 0511-02	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.falistych nadających się do użytku	m ²	271,760		
2 d.1.1	kalk. własna	Złożenie, zapakowanie, wywóz, utylizacja płyt azbestowych	t	5,381		
3 d.1.1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - otaczenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²	271,760		
4 d.1.1	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²	271,760		
5 d.1.1	KNR AT-09 0101-04	Łaczenie - rozstaw łąt 30 cm	m ²	271,760		
6 d.1.1	NNRNKB 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²	271,760		
7 d.1.1	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m	29,200		
8 d.1.1	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m	49,100		
9 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	21,800		
10 d.1.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m	21,800		
11 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	9,000		
12 d.1.1	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m	9,000		
13 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	22,250		
14 d.1.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	6,025		
15 d.1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	8,250		
Razem dział: Świetlica - Pokrycie dachu						
1.2		Świetlica - Odnowienie elewacji				
16 d.1.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	323,284		
17 d.1.2	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	80,821		
18 d.1.2	KNR 4-01 0730-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	80,821		
19 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	323,284		
20 d.1.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - {M(klej) x 1,50	m ²	323,284		
21 d.1.2	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	8,918		
22 d.1.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	59,450		

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Pakosław - Sworowo wioska budownictwa drewnianego - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 2	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	323,284		
24 d.1. 2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	294,234		
25 d.1. 2	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²	8,918		
26 d.1. 2	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m ²	303,152		
27 d.1. 2	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M - TYNK MOZAIKOWY NA CO-KOLE	m ²	29,050		
28 d.1. 2	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ²	szt.	24,000		
29 d.1. 2	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	464,400		
Razem dział: Świetlica - Odnowienie elewacji						
1.3	Wymiana stolarki okiennej					
30 d.1. 3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.	9,000		
31 d.1. 3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²	10,530		
32 d.1. 3	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m ²	m ²	14,648		
33 d.1. 3	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ² - OKNA - SPN 5, 6, 7	m ²	10,530		
34 d.1. 3	KNR 2-02 2006-05	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m ²	8,063		
35 d.1. 3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	8,063		
36 d.1. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	8,063		
37 d.1. 3	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	3,730		
38 d.1. 3	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej powlekanej szer. do 25 cm	m ²	4,900		
39 d.1. 3	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m ²	29,505		
Razem dział: Wymiana stolarki okiennej						
1.4	Roboty budowlane					
40 d.1. 4	kalk. własna	Cyklinowanie wraz z makiwaniem lakierem poślógi	m ²	153,900		
41 d.1. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	6,400		
42 d.1. 4	kalk. własna	Doposażenie kuchni 1. Patelnia	kpl	1,000		
43 d.1. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	1575,207		
44 d.1. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	1575,207		

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Pakosław - Sworowo wioska budownictwa drewnianego - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	1354,804		
46 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	220,403		
47 d.1. 4	KNR 2-02 0815- 04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem. pref.i bet.wylewanych	m ²	1354,804		
48 d.1. 4	KNR 2-02 0815- 06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem. pref.i bet.wylewanych	m ²	220,403		
49 d.1. 4	KNR 2-02 1503- 07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	699,364		
50 d.1. 4	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	875,843		
51 d.1. 4	KNR 2-02 1505- 04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	875,843		
52 d.1. 4	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	54,244		
53 d.1. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	220,403		
54 d.1. 4	KNR 4-01 0310- 01	Przemuruowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³	1,152		
55 d.1. 4	KNR 4-01 0735- 02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	9,360		
56 d.1. 4	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m ²	9,360		
Razem dział: Roboty budowlane						
1.5		Plac zabaw				
57 d.1. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów placu zabaw np wg firmy FIOR - zestaw ze zjeżdżalnią H=1500 (np typ ZC-15) - 1 szt. - hustawka podwójna -siedzisko proste + pampers (np typ PB-06) - 1 szt - karuzela krzeselkowa (np typ PD-02) - 1 szt. - piaskownica szcześcioboczna z palisady (np typ PS-06) - 1 szt. - kosz na śmieci 1 szt - ławka z oparciem na rurach (np typ UA-06) - 1 szt	kpl.	1,000		
58 d.1. 5	KNR 2-02 1804- 11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	76,000		
59 d.1. 5	KNR 2-31 0401- 02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	76,000		
60 d.1. 5	KNR 2-31 0407- 05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - systemowy cokół prefabrykowany betonowy wraz z cokołem	m	76,000		
61 d.1. 5	KNR 2-02 1808- 03 analogia	Furtka szerokości 100cm i wysokości 150cm	kpl.	1,000		
Razem dział: Plac zabaw						
1.6		Zagospodarowanie terenu				
62 d.1. 6	KNR 2-31 0101- 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	516,400		
63 d.1. 6	KNR 2-31 0101- 02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m ²	516,400		
64 d.1. 6	KNR 2-31 0103- 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	516,400		

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Pakosław - Sworowo wioska budownictwa drewnianego - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
65 d.1. 6	KNR 2-01 0211-04	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.25 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³	178,158		
66 d.1. 6	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	178,158		
67 d.1. 6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	516,400		
68 d.1. 6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	516,400		
69 d.1. 6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	516,400		
70 d.1. 6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	127,560		
71 d.1. 6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	5,102		
72 d.1. 6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	34,800		
73 d.1. 6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	92,760		
74 d.1. 6	KNR 2-02 1808-07	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3,80 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach	kpl.	1,000		
Razem dział: Zagospodarowanie terenu						
Razem dział: Świetlica						
2		Remiza				
2.1		Remiza - Pokrycie dachu				
75 d.2. 1	KNR 4-01 0511-02	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.falistych nadających się do użytku	m ²	101,920		
76 d.2. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,700		
77 d.2. 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	9,900		
78 d.2. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	10,100		
79 d.2. 1	kalk. własna	Złożenie, zapakowanie, wywóz, utylizacja płyt azbestowych	t	2,018		
80 d.2. 1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²	101,920		
81 d.2. 1	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²	101,920		
82 d.2. 1	KNR AT-09 0101-04	Łacenie - rozstaw łąt 30 cm	m ²	101,920		
83 d.2. 1	NNRNKB 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²	101,920		
84 d.2. 1	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m	14,700		
85 d.2. 1	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m	25,700		
86 d.2. 1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m	14,700		
87 d.2. 1	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m	9,900		

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Pakosław - Sworowo wioska budownictwa drewnianego - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Remiza - Pokrycie dachu						
2.2		Remiza - Odnowienie elewacji				
88 d.2. 2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	119,038		
89 d.2. 2	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i piabetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	29,760		
90 d.2. 2	KNR 4-01 0730-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	29,760		
91 d.2. 2	NRRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	119,038		
92 d.2. 2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - {M(klej) x 1,50	m ²	119,038		
93 d.2. 2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	22,000		
94 d.2. 2	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	119,038		
95 d.2. 2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	107,828		
96 d.2. 2	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m ²	107,828		
97 d.2. 2	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M - TYNK MOZAIKOWY NA CO-KOLE	m ²	11,210		
98 d.2. 2	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	179,400		
Razem dział: Remiza - Odnowienie elewacji						
Razem dział: Remiza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: